

Ausschreibung und Angebot Nr. 10000

10000	RUWA KUFU		
241	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	Condizioni ----- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.		
.200	Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.		
500	Armatura ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.		
540	Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili -----		
541	Armatura di supporto.		
.200	Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica, fornitura e posa. RUWA KUFU / RUWA KUFU-mini		
.201	Altezza fino a mm 60. m
.202	Altezza da mm 61 a 100. m
.203	Altezza da mm 101 a 150. m
	Übertrag	

Projekt: Prodotti in rete IT-19

Moduli d'offerta tipo del CPN

Auftrag: 10000 NPK-Bau: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto D/19(V'22)

541.204	Altezza da mm 151 a 200.	m
.205	Altezza da mm 201 a 300.	m
.206	Altezza da mm 301 a 400.	m
.207	Altezza da mm 401 a 500.	m
.208	Altezza mm	m
.301	Distributore di pressione RUWA ISO-FA-mini, Distributore di pressione per KUFU-mini Fornitura e posa. up = pz. 40 pezzi per gabbia.	up
.302	Distributore di pressione RUWA ISO-FA, Distributore di pressione per KUFU Fornitura e posa. up = pz. 22-28 pezzi per gabbia.	up
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto			